

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW				
Poz.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	UWAGI
1	Rura preizolowana fi 88.9/160mm L=12,0mb	szt.	10	
2	Rura preizolowana fi 88.9/160mm L=6,0mb	szt.	1	
3	Rura preizolowana fi 76.1/140mm L=12,0mb	szt.	7	(+2 mufy)
4	Rura preizolowana fi 60.3/125mm L=12,0mb	szt.	25	(+2 mufy)
5	Mufa połączeniowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie fi 88.9/160mm	kpl	20	
6	Mufa połączeniowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie fi 76.1/140mm	kpl	10	
7	Mufa połączeniowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie fi 60.3/125mm	kpl	32	
8	Kolano preizolowane 90°, R=2,5D, 1,0x1,0m, fi 88.9/160mm	szt.	4	
9	Kolano preizolowane 90°, R=2,5D, 1,2x1,0m, fi 76.1/140mm	szt.	2	
10	Kolano preizolowane 90°, R=2,5D, 1,0x1,0m, fi 60.3/125mm	szt.	6	
11	Ryra wejściowa 1.5x1.5m, fi 88.9/160mm	szt.	2	
12	Pierścień uszczelniający fi 88.9/160mm	szt.	16	
13	Pierścień uszczelniający fi 76.1/140mm	szt.	8	
14	Pierścień uszczelniający fi 60.3/125mm	szt.	32	
15	Końcówka termokurczliwa (End Cap) fi 88.9/160mm	szt.	8	
16	Końcówka termokurczliwa (End Cap) fi 76.1/140mm	szt.	4	
17	Końcówka termokurczliwa (End Cap) fi 60.3/125mm	szt.	16	
18	Maty piankowe - 120x1000x40mm	szt.	112	
19	Taśma ostrzegawcza	mb	490	
20	Rura osłonowa na kablach, dwudzielna 160, L=3,0m	szt.	1	
21	Rura osłonowa na kablach, dwudzielna 110, L=3,0m	szt.	5	
22	Rura stalowa dn80 + izolacja gr. 80mm	mb	6	
23	Rura stalowa dn65 + izolacja gr. 60mm	mb	6	
24	Rura stalowa dn50 + izolacja gr. 50mm	mb	8	
25	Rura osłonowa na gazie dwudzielna stalowa oc. Dn250	mb	4	
26	Płoty dystansowe wys. 35mm, dz=168mm	kpl	3	
27	Rura osłonowa stalowa dn250	mb	1,5	
28	Manszety gumowe dn250-150mm	szt.	2	
29	Manszety gumowe dn200-125mm	szt.	2	
30	Rura osłonowa stalowa dn200	mb	1,5	